גרסה	תאריך	חתימה	תאריך

מקרא

- שביל בטון מסורק
- אדמת גן/גינון
- מדשאה
- דשא סינטטי
- אבן גן
- ציליה
- הכנה שרוול השק"ה

רשימת עצים

- כליל החורש (CES)
- שקד מצוי (AMC)
- מיש בוננה (CEA)
- אלון תבור (QIT)
- אדר סורי (AOB)
- חרוב מצוי (CER)
- מילה סורית (FRS)
- אולמוס קטן-עלים (ULF)

מעגר מים

מגרש שעשועים

ערימת אבנים

מצעים

מתקן כושר

מתקני כושר

בולדרים לישיבה

מתקן בראשית

מתקן שוליב

הנמכת אבן שפה ומדרכה לפי פרט

חיבור לעמוד תאורה קיים

מקרא :

עמוד תאורה בגובה-4.0 מטר עם גוף תאורת שבילים

כבל תאורה תת-קרקעי N2XY 5X10+1XCu35 בשרוול בקוטר 50 מ"מ בעומק 90 ס"מ .

בחציית כביש כבלי וצנרת התאורה יושחלו בתוך שרוול פי.וי.סי בקוטר "4 .

שוחת מעבר לתאורה בקוטר 80 ס"מ

שוחת הארקה עם אלקטרודת הארקה בעומק 3 מטר

ושוחת הארקה בקוטר 60 ס"מ .

תג - עמוד תאורת גן (שבילים ושצ"פים)

שנים ותוספות		חתימה	תאריך
לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
מהדורה	0	צמון	
שם המסמך:	מועצה אזורית מרום גליל		
שם הפרויקט:	גן משחקים דלתון		
שם התכנית:	תכנית פיתוח		
מספר הפרויקט:	1435	מספר הגליון:	106
קנ"מ	1:250	מידות גליון	
תאריך	29.11.20	אדריכל אחראי	ערן געש
קוכץ		קבצים נלווים	

ערן געש – אדריכלות נוף
יעד , ד.נ. משגב 20155
טל. 04-9909581, נקס 04-9909933, נייד 052-2758452
gaosh@netvision.net.il www.erongaosh.com