

כתב כמויות

29/01/2023

דף מס': 001

דרכים חקלאיות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון				
	תת פרק 02.1 גשר אירי				
02.1.010	ביצוע גשר אירי מבטון ב-30 העבודה כולל חפירה לביצוע השיפוע הנדרש משני הצדדים באורך ע"פ תקן, העבודה כוללת זיון פלדה ע"פ הנדרש וחיזוק ע"פ הצורך. המחיר כולל הגשת אישור קונסטרוקטור לביצוע הגשר בגמר העבודה, האישור כלול במחיר העבודה, העבודה כוללת את כל המצעים ו/או ההכנות לביצוע הגשר ע"פ התקן כולל הבאה של החומר ופינוי פסולת הנדרשת לביצוע העבודה והגשת כלל האישורים הנדרשים לביצוע	קומפ'	2.00	20,000.00	40,000.00
	סה"כ 02.1 גשר אירי				40,000.00
	סה"כ 02 עבודות בטון				40,000.00
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.1 מסלעה				
40.1.010	מסלעה קונסטרוקטיבית מגושי סלע 0.5 מ"ק ומשקל ע"פ הנדרש, גושי סלע מקומיים או מובאים לרבות עבודת חפירה לצורך הכנת תושבת הסלעים המדידה לפי נפח המסלעה	מ"ק	50.00	400.00	20,000.00
	סה"כ 40.1 מסלעה				20,000.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי				20,000.00
	פרק 51 סלילת כבישים				
	תת פרק 51.1 מצעים ותשתיות				
51.1.010	מילוי מובא או ממוחזר מחומר נברר סוג ג' מפוזר בשכבות בעובימקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 המחיר כולל הידוק.	מ"ק	880.00	85.00	74,800.00
51.1.020	שכבות מצע סוג א' מפוזר בשתי שכבות בעובי מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר של 100% החומר יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	880.00	110.00	96,800.00
	להעברה בתת פרק 51.1				171,600.00

כתב כמויות (ריכוד)

29/01/2023

דף מס': 003

דרכים חקלאיות

סך פרק	סך תת פרק	
40,000.00	40,000.00	פרק 02 עבודות בטון תת פרק 02.1 גשר אירי סה"כ 02 עבודות בטון
20,000.00	20,000.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.1 מסלעה סה"כ 40 פיתוח נופי
412,500.00	412,500.00	פרק 51 סלילת כבישים תת פרק 51.1 מצעים ותשתיות סה"כ 51 סלילת כבישים

29/01/2023

דף מס': 004

דרכים חקלאיות

סך פרק	
40,000.00	פרק 02 עבודות בטון
20,000.00	פרק 40 פיתוח נופי
412,500.00	פרק 51 סלילת כבישים

סך הכל	
472,500.00	סה"כ כללי
80,325.00	17% מע"מ
552,825.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן