

כתב כמויות מתחם ספורט מושב כלנית - גודל המגרש 700 מ"ר						
סעיף	פריט	תאור	כמות	מחיר	סה"כ מחיר בש"ח	23.4.23
1	עמודי תאורה ישנים ופינוי לאתר פסולת מורשה	יחידות	4	1,000	4,000	
2	פנוי אספלט ישן וחפירה לעומק 38 סמ'	קו"ב	266	75	19,950	
3	שכבת אמולסיה	מ"ר	700	5	3,500	
4	ביצוע שכבת מצע סוג א 30 סמ' בשתי שכבות	קו"ב	210	140	29,400	
5	התקנת אבן גננית	מ"א	120	90	10,800	
6	ביצוע אספלט 2 שכבות סה"כ 8 מ"מ	מ"ר	700	130	91,000	
7	אספקה והתקנת 2 סלים תקניים בעלי תקן 5515 חלק 1, כולל פירוק ופינוי מתקנים ישנים	יחידות	2	13,500	27,000	
8	שערי כדורידקט רגל לפי תקן 5515 חלק 8, כולל פירוק ופינוי מתקנים ישנים	יחידות	2	5,500	11,000	
9	ביצוע ציפוי אקרילי בצביעה של שני צבעים לפחות	מ"ר	700	28	17,500	
10	ביצוע סימוני מגרש 2 { כדוריד, כדורסל }	יחידות	2	2,000	4,000	
11	תיקון גדר היקפית קיימת	קומפלט		6,000	6,000	
12	שער תפעול מגדר מגלוונת מרותכת גובה 4 מטר רוחב 4.2 מטר	יחידות	1	9,000	9,000	
13	שער פשפש ברוחב 1.3 מטר גובה 2.1 מטר	יחידות	2	3,000	6,000	
14	מערכת תאורה - 4 עמודים 8 מטר גובה, ארון חשמל, פילר ופנסי לד לעומת הארה 200 לוקס	קומפלט		65,000	65,000	
15	תכנון מערכת חשמל ואישור בודק חשמל בסיום ביצוע	קומפלט		8,000	8,000	
16	מדידה תחילת ביצוע ואזמז סופי בסוף ביצוע	יחידות	2	2,500	5,000	
17	תוכנית וביצוע תוכנית נגישות ואישור נגישות	יחידות	1	17,000	17,000	
18	תכנית ואישור בטיחות כולל שילוט נדרש	יחידות	1	7,000	7,000	
	מחירי המצעים והאספלט כוללים בדיקות מעבדה מוסמכת					
	המוזרים כוללים בדיקת מכון התקנים למתקני הספורט					
	סה"כ עלות כוללת				341,150.00	
	מע"מ				57,996.00	
	סה"כ כולל מע"מ				399,146.00	

מבט קדימה ניסיון בניה						
23.4.23	<b>כתב תמויות מתחם ספורט מושב כפר שמאי - גודל המגרש 750 מ"ר</b>					
סעיף	פריט	תאור	כמות	מחיר	סה"כ מחיר בש"ח	
1	עמודי תאורה ישנים ופינוי לאתר פסולת מורשה	יחידות	4	1,000	4,000	
2	קרצוף אספלט ישן לעומק 5 סמ' כולל פינוי	מ"ר	750	12	9,000	
3	שכבת אמוזליה	מ"ר	750	5	3,750	
5	התקנת גבן גננית	מ"א	120	90	10,800	
6	ביצוע שכבת אספלט 318 עובי 5 סמ'	מ"ר	750	80	60,000	
7	אספקה והתקנת 2 סלים תקינים בעלי תקן 5515 חלק 1, כולל פירוק ופינוי מתקנים ישנים	יחידות	2	13,500	27,000	
8	שערי כדורידוקט רגל לפי תקן 5515 חלק 8, כולל פירוק ופינוי מתקנים ישנים	יחידות	2	5,500	11,000	
9	ביצוע ציפוי אקרילי בצביעה של שני צבעים לפחות	מ"ר	750	28	21,000	
10	ביצוע סימוני מגרש 2 { כדוריד, כדורסל }	יחידות	2	2,000	4,000	
11	תיקון גדר היקפית קיימת	קומפלט		6,000	6,000	
12	שער תפעול מגדר מגלוונת מרותכת גובה 4 מטר רוחב 4.2 מטר	יחידות	1	9,000	9,000	
13	שער פשפש ברוחב 1.3 מטר גובה 2.1 מטר	יחידות	2	3,000	6,000	
14	מערכת תאורה - 4 עמודים 8 מטר גובה, ארון חשמל, פילר ופנסי לד לעוצמת הארה 200 לוקס	קומפלט		65,000	65,000	
15	תכנון מערכת חשמל ואישור בודק חשמל בסיום ביצוע	קומפלט		8,000	8,000	
16	מדידה והחלת ביצוע ואזמזד סופי בסוף ביצוע	יחידות	2	2,500	5,000	
17	תוכנית וביצוע תוכנית נגישות ואישור נגישות	יחידות	1	17,000	17,000	
18	תכנית ואישור בטיחות כולל שילוט נדרש	יחידות	1	7,000	7,000	
	מחירי המצעים והאספלט כוללים בדיקות מעבדה מוסמכת					
	המחירי כוללים בדיקת מכון התקנים למתקני הספורט					
	סה"כ עלות כוללת				273,550.00	
	מע"מ				46,503.00	
	סה"כ כולל מע"מ				320,053.00	
מייל 1533-967845, פקס 054-7009008, נייד, כתובת שקולניק 4 ראשל"צ 7550004 amirsolarski@gmail.com						



כתב כמויות מתחם ספורט מושב דלתון - גודל המגרש 750 מ"ר					
סעיף	פריט	תאור	כמות	מחיר	סה"כ מחיר בש"ח
1	עמוד תאורה ישנים ופינוי לאתר פסולת מורשה	יחידות	4	1,000	4,000
2	קרוץ אספלט ישן לעומק 5 סמ' כולל פינוי	מ"ר	610	12	7,320
3	שכבות אמולסיה	מ"ר	610	5	3,050
5	התקנת אבן גננית	מ"א	100	90	9,000
6	ביצוע שכבת אספלט 318 עובי 5 סמ'	מ"ר	610	80	48,800
7	אספיקה והתקנת 2 סלים תקניים בעלי תקן 5515 חלק 1	יחידות	2	13,500	27,000
9	ביצוע ציפוי אקרילי בצביעה של שני צבעים לפחות	מ"ר	610	28	17,080
10	ביצוע סימוני מגרש כדורסל	יחידות	1	2,000	2,000
11	תיקון גדר היקפית קיימת	קומפלט		6,000	6,000
12	שער תפעול מגדר מגלוונת מרותכת גובה 4 מטר רוחב 4.2 מטר	יחידות	1	9,000	9,000
13	שער פשפש ברוחב 1.3 מטר גובה 2.1 מטר	יחידות	2	3,000	6,000
14	מערכת תאורה - 4 עמודים 8 מטר גובה, ארון חשמל, פילר ופנסי לד לעוצמת הארה 200 לוקס	קומפלט		65,000	65,000
15	תכנון מערכת חשמל ואישור בודק חשמל בסיום ביצוע	קומפלט		8,000	8,000
16	מדידה תחילת ביצוע ואזמזד סופי בסוף ביצוע	יחידות	2	2,500	5,000
17	תוכנית וביצוע תוכנית נגישות ואישור נגישות	יחידות	1	17,000	17,000
18	תכנית ואישור בטיחות כוול שילוט נדרש	יחידות	1	7,000	7,000
	מחירי המצעים והאספלט כוללים בדיקות מעבדה מוסמכת				
	המחירים כוללים בדיקת מכון התקנים למתקני הספורט				
	סה"כ עלות כוללת				241,250.00
	מע"מ				41,012.00
	סה"כ כולל מע"מ				282,262.00