קומת קרקע- ריצופים- חיפויים

מקום	הערות	כמות נטו	כמות ברוטו
ריצוף כללי	ריצוף	238.00 מ"ר	
	פול	80.00 מ"א	
במה	ריצוף	41.00 מ"ר	
	פול	7.00 מ"א	
מטבח	ריצוף	24.30 מ"ר	
	פול	20.70 מ"ר	
לובי שירותים	ריצוף	15.50 מ"ר	
	פול	25.00 מ"ר	
שירותי נשים ,גברים, נכים	ריצוף	28.60 מ"ר	
	פול	41.4 מ"ר	
במה	חיפוי קיר	56.28 מ"ר	
	חיפוי עמודים	28.0 מ"ר	
			הערה:
אולם כללי	חיפוי עמודים וקיר	60 מ"ר	הפרש הפחת 12%-15%

הערה:

הכמויות אינן כוללות ספי שיש חלונות ומרפסת

וכמו כן ספי מדרגות וחיפוי אבן חוץ יש לבצע מדידה באתר

שם הפרוייקט:	בית העם זובב
שם התוכנית:	ריצופים-חיפויים
מס' גליון:	א- 17
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מידה: 1:50	
לעיון:	לאישור: למכרז: לביצוע:
??? : ??	?????? : 1

ח.מ הנדסה