קומת קרקע- קרמיקה

מקום	הערות	כמות נטו	כמות ברוטו
תאי שירותי נשים	חיפוי עד גובה 2.70 מ'	42.50 מ'	
תאי שירותי נשים	חיפוי עד גובה 2.70 מ'	18.80 מ'	
תאי שירותי גברים	חיפוי עד גובה 2.70 מ'	42.25 מ'	
מבואה שירותי נשים	חיפוי עד גובה 2.70 מ'	10.40 מ'	
מבואה שירותי גברים	חיפוי עד גובה 2.70 מ'	10.40 מ'	
מבואת שירותים כללי		8.65 מ'	
			הערה:
מטבח	חיפוי 60 ס"מ מעל משטח ניורסטה	6.10 מ'	הפרש הפחת 12%-15%

הערה:

הכמויות אינן כוללות ספי שיש חלונות ומרפסת

וכמו כן ספי מדרגות וחיפוי אבן חוץ יש לבצע מדידה באתר

שם הפרוייקט:	בית העם זוהב
שם התוכנית:	ריצופים-חיפויים
מס' גליון:	א- 18
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מידה: 1:50	
לעיון:	לאישור: למכרז: לביצוע:
???? : ??	?????? : 1

ח.מ הנדסה